
ДОБРЫЙ ДОМ
СРУБЫ И ДОМА РУЧНОЙ РУБКИ
ВОЛОГОДСКИЙСРУБ.РФ

Добрый Дом
строительная компания

Строительство экологически чистых срубов из северных пород древесины с 1993 года

Строим «под ключ» дома, бани, беседки и любые прочие постройки из отборной Вологодской сосны и ели – лучшего материала, проверенного веками. Наша специализация – строительство домов высокого класса из высококачественных срубов, изготовленных методом ручной рубки на собственном производстве в Вологодской области. Для Дома Вашей мечты мы подберем бревна только оговоренного размера. Ведь из десятка разных по диаметрам бревен лишь одно-два пригодно для по-настоящему красивого рубленого дома.
Мы строим по вашим, нашим и индивидуальным проектам. Мы ценим традиции и качество, и поэтому мы позаботимся о вас и о вашем доме на каждом этапе строительства.

компания

ДОБРЫЙ ДОМ

- Честная работа
- Качественные материалы
- Приемлемые цены

КАЧЕСТВО ЦЕНА

ВОЛОГОДСКИЙСРУБ.РФ

MUKIDI

#1 СОБСТВЕННАЯ ЛЕСОЗАГОТОВКА

-нет посредников

#2 ДО 20 ЛЕТ ГАРАНТИИ

– На дом и прочие работы, производимые нашей компанией

WWW.WEBSITE.COM



#3 СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Позволяет поддерживать низкие цены и при неизменном качестве

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ДНИ

1) ПРОЕКТИРОВАНИЕ _____ 1-3

Составление сметы

2) Заготовка леса _____ 0

Январь -Февраль

3)Рубка сруба _____ 7-10

Заготовка приклада / доставка

4)Сборка дома под крышу _____ 6-10

Внутренняя / внешняя отдела



Добрыня

Полезная площадь дома:	125,47 м2
Общая площадь дома:	151,34 м2
Размеры дома:	9,0 х 11,0 м
Объем бревна:	83 м3
Диаметр бревна:	240 мм

В стоимость деревянного дома входит:

производство деревянного дома, согласно проектной документации;
обработка антисептиком для профилактической защиты древесины "Remmers";
погрузка для транспортировки на место строительства;
доставка МО;
разгрузка на участке Заказчика;
гидроизоляция фундамента;
монтаж конструкции стен;
монтаж балок перекрытия;
устройство настила чернового пола;
монтаж стропильной системы с устройством обрешетки;
устройство временной кровли;
устройство обсадных коробок в оконные и дверные проемы;
обработка торцов на время усадки плёнкообразующим составом "Remmers";
шлифовка.

Деревянный комплект дома состоит из:

Стеновой комплект дома из бревна;
Пиломатериалы естественной влажности:
- балки перекрытия, брус 100х200х6000мм;
- стропила, доска обрезная 50х200х6000мм; (брус 100х200х6000мм в местах монтажа мансардных окон);
- обрешетка, доска обрезная 25х100х6000мм;
- обсадные коробки, доска обрезная 50х200х6000мм;
- обсадные коробки, брусок 50х50х6000мм;

Межбревенчатый утеплитель - джут , мох или Klimalan - по согласованию с Заказчиком;
Нагель сухой березовый;
Рубероид на временную кровлю;

Для получения более подробной информации по данному дому, позвоните нам: 8(919)002-35-35

Ярослав

Полезная площадь дома:	285,72 м2
Общая площадь дома:	403,82 м2
Размеры дома:	17,0 х 17,5 м
Объем бревна:	175 м3
Диаметр бревна:	240 мм

В этом проекте есть немало интересных архитектурных задумок. Одна из них - это открытая Г- образная терраса (43,47 кв.м.), с которой можно попасть сразу в три помещения: в кухню – столовую (24,83 кв.м.), просторную гостиную (41,83 кв.м.) и спальню (25,48 кв.м.). Обратите внимания, что на дощатой террасе такого большого размера вы сможете разместить не только компактные стулья и небольшой столик, а и удобные мягкие кресла с ортопедическими спинками. Также на первом этаже разместились прихожая (8,62 кв.м.), санузел (4,95 кв.м.), тамбур (4,14 кв.м.) и котельная (8,25 кв.м.). Кстати, гостиная, которая имеет довольно большой размер, будет смотреться еще больше за счет второго света. Вход в дом возможен не только через террасу, но и с двух крылец, которые довольно интересно вписываются в общую концепцию всей постройки.
Второй этаж состоит из трех спален (13,28 кв.м., 24,83 кв.м. и 25,48 кв.м.), большого квадратного холла (25, 69 кв.м.) и помещений для гигиенических процедур - санузла (4,95 кв.м.) и ванной комнаты (8,25кв.м.). А еще на втором этаже есть балкон (8, 89 кв.м.).

Деревянный комплект дома состоит из:

Стеновой комплект дома из бревна;
Пиломатериалы естественной влажности:
- балки перекрытия, брус 100х200х6000мм;
- стропила, доска обрезная 50х200х6000мм; (брус 100х200х6000мм в местах монтажа мансардных окон);
- обрешетка, доска обрезная 25х100х6000мм;
- обсадные коробки, доска обрезная 50х200х6000мм;
- обсадные коробки, брусок 50х50х6000мм;
Межбревенчатый утеплитель - джут , мох или Klimalan - по согласованию с Заказчиком;
Нагель сухой березовый;
Рубероид на временную кровлю;

Вологодскийсруб.рф

Для получения более подробной информации по данному дому, позвоните нам: 8(919)002-35-35

Северянин

Полезная площадь дома:	158,29 м2
Общая площадь дома:	208,45 м2
Размеры дома:	11,17 х 14,81 м
Объем бревна:	112 м3
Диаметр бревна:	260 мм





В стоимость деревянного дома входит:

производство деревянного дома, согласно проектной документации;
обработка антисептиком для профилактической защиты древесины "Remmers";
погрузка для транспортировки на место строительства;
доставка МО;
разгрузка на участке Заказчика;
гидроизоляция фундамента;
монтаж конструкции стен;
монтаж балок перекрытия;
устройство настила чернового пола;
монтаж стропильной системы с устройством обрешетки;
устройство временной кровли;
устройство обсадных коробок в оконные и дверные проемы;
обработка торцов на время усадки плёнкообразующим составом "Remmers";
шлифовка.

Деревянный комплект дома состоит из:

Стеновой комплект дома из бревна;
Пиломатериалы естественной влажности:
- балки перекрытия, брус 100х200х6000мм;
- стропила, доска обрезная 50х200х6000мм; (брус 100х200х6000мм в местах монтажа мансардных окон);
- обрешетка, доска обрезная 25х100х6000мм;
- обсадные коробки, доска обрезная 50х200х6000мм;
- обсадные коробки, брусок 50х50х6000мм;

Межбревенчатый утеплитель - джут , мох или Klimalan - по согласованию с Заказчиком;
Нагель сухой березовый;
Рубероид на временную кровлю;

Для получения более подробной информации по данному дому, позвоните нам: 8(919)002-35-35

Государь

Полезная площадь дома:	341,2 м2
Общая площадь дома:	450 м2
Размеры дома:	12,6 х 18,0 м
Объем бревна:	198 м3
Диаметр бревна:	260 мм





Двухэтажный дом

из рубленного бревна, который можно создать по этому проекту, имеет общую площадь 450 кв.м., а его размеры 12,6 х 18,0 м. На первом этаже дома расположена большая гостиная со вторым светом, к которой примыкает зимний сад. Вход в дом возможен в трех местах. В первом случае вы сразу же попадаете в зимний сад, второй вариант предусматривает заход в топочную, тогда как в третьем случае речь идёт о парадном входе в дом, где вы сначала заходите в небольшой тепловой тамбур.

Если вы всегда мечтали о том, чтобы в вашем доме стоял бильярдный стол, то этот проект для вас, ведь тут есть специально отведенная для этой игры комната – бильярдная. Второй этаж состоит из четырех спален и рабочего кабинета. Из самой большой спальни сделан выход на балкон.

Деревянный комплект дома состоит из:

Стеновой комплект дома из бревна;
Пиломатериалы естественной влажности:
- балки перекрытия, брус 100х200х6000мм;
- стропила, доска обрезная 50х200х6000мм; (брус 100х200х6000мм в местах монтажа мансардных окон);
- обрешетка, доска обрезная 25х100х6000мм;
- обсадные коробки, доска обрезная 50х200х6000мм;
- обсадные коробки, брусок 50х50х6000мм;

Межвенчатый утеплитель - джут , мох или Klimalan - по согласованию с Заказчиком;
Нагель сухой березовый;
Рубероид на временную кровлю;

Для получения более подробной информации по данному дому, позвоните нам: 8(919)002-35-35

Волжский

Полезная площадь дома:	300 м2
Общая площадь дома:	365,24 м2
Размеры дома:	15,0 х 15,15 м
Объем бревна:	113 м3
Диаметр бревна:	260 мм









По периметру деревянного дома

организована огромная открытая терраса, которая придется по душе любителям времяпрепровождения на свежем воздухе. На первом этаже дома расположена комната отдыха со вторым светом, кухня, прачечная и большой санузел. Также здесь предусмотрена спальня, к которой примыкает гардероб. Обратите внимание, что перегородка между спальней и гардеробом сделана в виде ширмы. Дизайнеры говорят, что ширма декоративная способна стать «изюминкой» интерьера, если правильно подобрать ее к остальным предметам в комнате. На втором этаже расположены две спальни с гардеробными комнатами.

Деревянный комплект дома состоит из:

Стеновой комплект дома из бревна;
Пиломатериалы естественной влажности:
- балки перекрытия, брус 100х200х6000мм;
- стропила, доска обрезная 50х200х6000мм; (брус 100х200х6000мм в места› монтажа мансардных окон);
- обрешетка, доска обрезная 25х100х6000мм;
- обсадные коробки, доска обрезная 50х200х6000мм;
- обсадные коробки, брусок 50х50х6000мм;

Межбревенчатый утеплитель - джут , мох или Klimalan - по согласованию с Заказчиком;
Нагель сухой березовый;
Рубероид на временную кровлю;

Для получения более подробной информации по данному дому, позвоните нам: 8(919)002-35-35

Княжий терем

Полезная площадь дома:	153,8 м2
Общая площадь дома:	188,37 м2
Размеры дома:	8,7 х 12,5 м
Объем бревна:	140 м3
Диаметр бревна:	260 мм











Деревянный дом

площадью 169 кв. м, запланирован в виде двухэтажного сруба. Размеры этого дома из оцилиндрованного бревна 8,7 х 11,0 м.
В центре первого этажа расположен большой холл (33 кв.м.), который играет роль удобной гостиной, где можно собираться всей семьей или устраивать званые ужины. А еще первый этаж имеет специальное помещение - котельную, кухню (16,3 кв.м.), спальню (16,3 кв.м.) и санузел. А чтобы потери тепла в доме были минимальный, архитектор просчитал небольшой тамбур (4,7 кв.м.), находящийся при входе в помещение.
На втором этаже расположились две одинаковые по размеру спальни (по 16,3 кв.м.), холл (33,7кв.м.) и довольно просторный балкон (6,7 кв.м.), на который можно выйти с холла и одной из спален.

Деревянный комплект дома состоит из:

Стеновой комплект дома из бревна;
Пиломатериалы естественной влажности:
- балки перекрытия, брус 100х200х6000мм;
- стропила, доска обрезная 50х200х6000мм; (брус 100х200х6000мм в места монтажа мансардных окон);
- обрешетка, доска обрезная 25х100х6000мм;
- обсадные коробки, доска обрезная 50х200х6000мм;
- обсадные коробки, брусок 50х50х6000мм;

Межвенчатый утеплитель - джут , мох или Klimalan - по согласованию с Заказчиком;
Нагель сухой березовый;
Рубероид на временную кровлю;

Для получения более подробной информации по данному дому, позвоните нам: 8(919)002-35-35

Светлый

Полезная площадь дома:	165,95 м2
Общая площадь дома:	201,96 м2
Размеры дома:	9,6 х 10,8 м
Объем бревна:	107 м3
Диаметр бревна:	240 мм





Деревянный дом

Размеры дома 9,6 х 10,8 м. Запланированная по проекту терраса (13,5 м2) не только является оригинальным предметом декорирования, но и играет роль места, где приятно провести время с родными людьми, попивая зеленый чай и слушая пение птиц. Известно, что деревянные лестницы для дома чаще всего располагают в холле. В этом доме это правило соблюдается. На первом этаже расположились просторная гостиная (35 м2), спальня (16,5 м2), кухня и тамбур, а также санузел и котельная. Второй этаж разделен на две спальни (по 16,5 м2), холл, комнату для отдыха (16,6 кв.м.) и санузел. Обратите свое внимание на оригинальное размещение оконных рам - это дает возможность получить большое количество солнечного света!

Деревянный комплект дома состоит из:

Стеновой комплект дома из бревна;
Пиломатериалы естественной влажности:
- балки перекрытия, брус 100х200х6000мм;
- стропила, доска обрезная 50х200х6000мм; (брус 100х200х6000мм в места монтажа мансардных окон);
- обрешетка, доска обрезная 25х100х6000мм;
- обсадные коробки, доска обрезная 50х200х6000мм;
- обсадные коробки, брусок 50х50х6000мм;

Межбревенчатый утеплитель - джут , мох или Klimalan - по согласованию с Заказчиком;
Нагель сухой березовый;
Рубероид на временную кровлю;

Для получения более подробной информации по данному дому, позвоните нам: 8(919)002-35-35

Заозерье

Полезная площадь дома:	147,74 м2
Общая площадь дома:	170,59 м2
Размеры дома:	12,4 х 13,38 м
Объем бревна:	95 м3
Диаметр бревна:	240 мм



Этот деревянный дом имеет всего один этаж, но его общая площадь достаточно велика - 165 кв. м. Размеры постройки 12 400 х 13 380 м. На всю длину дома построена длинная терраса (28, 94 кв.м.), сидя на которой вы сможете любоваться водной гладью озера и смотреть на то, как заходит солнце. Центром деревянного дома из оцилиндрованного бревна стал длинный холл (15, 17 кв.м.), берущий свое начало из небольшого тамбура (2,13 кв.м.). В холл выходят двери всех помещений дома - двух комнат (по 15,52 кв.м.), кухни - гостиной (38,1 кв.м.) и спальни (25,32 кв.м.). Кстати, санузел в доме совместный и расположен довольно удобно - между двумя комнатами. Его двери выходят также в холл.

В стоимость деревянного дома входит:

производство деревянного дома, согласно проектной документации;
обработка антисептиком для профилактической защиты древесины "Remmers";
погрузка для транспортировки на место строительства;
доставка МО;
разгрузка на участке Заказчика;
гидроизоляция фундамента;
монтаж конструкции стен;
монтаж балок перекрытия;
устройство настила чернового пола;
монтаж стропильной системы с устройством обрешетки;
устройство временной кровли;
устройство обсадных коробок в оконные и дверные проемы;
обработка торцов на время усадки плёнкообразующим составом "Remmers";
шлифовка.

Деревянный комплект дома состоит из:

Стеновой комплект дома из бревна;
Пиломатериалы естественной влажности:
- балки перекрытия, брус 100х200х6000мм;
- стропила, доска обрезная 50х200х6000мм; (брус 100х200х6000мм в местах монтажа мансардных окон);
- обрешетка, доска обрезная 25х100х6000мм;
- обсадные коробки, доска обрезная 50х200х6000мм;
- обсадные коробки, брусок 50х50х6000мм;
Межбревенчатый утеплитель - джут , мох или Klimalan - по согласованию с Заказчиком;
Нагель сухой березовый;
Рубероид на временную кровлю;

Для получения более подробной информации по данному дому, позвоните нам: 8(919)002-35-35

На сайте

ВОЛОГОДСКИЙСРУБ.РФ

Оставьте заявку на обратный звонок

Получите абсолютно **бесплатную** консультацию

Вологодскийсруб.рф



Цена сруба ручной рубки

ВОЛОГОДСКИЙСРУБ.РФ

Цены на срубы бань, высота 2,5 м

Размер	Цена	5-я стена	Размер	Цена	5-я стена
3x3	70.000	18.000	5x5	105.000	26.000
3x4	75.000	19.000	6x3	85.000	21.000
4x4	80.000	20.000	6x4	100.000	20.000
5x3	80.000	20.000	6x5	105.000	21.000
5x4	85.000	21.000	6x6	110.000	23.000

Цены на срубы домов, высота 3 м

Размер	Цена	5-я стена	Размер	Цена	5-я стена
4x6	125.000	30.000	7x9	225.000	55.000
6x6	130.000	32.000	8x10	280.000	60.000
6x8	180.000	44.000	10x10	350.000	75.000
6x9	195.000	48.000	10x12	420.000	80.000

Срубы строганные рубанком, в комплект входят балки, стропила, обрешетка, включена доставка в Московскую область.

Цены на нестандартные срубы рубленных деревянных домов и бань можно высчитать, зная суммарную площадь стен вашего дома. Наша цена на эти срубы: **от 2000 до 2500 рублей за 1 кв. метр стены**, в зависимости от диаметра используемого бревна.

Сборка сруба деревянного дома или бани на готовом фундаменте составляет **45-50% от расчётной стоимости сруба.**

Монтаж крыши под рубероид стоит **от 500 рублей за 1 кв. метр** без утепления.

Монтаж крыши под металлочерепицу, ондулин, прфильный лист стоит **от 800 рублей за 1 кв. метр** без утепления.

ТРАДИЦИОННОЕКАЧЕСТВО

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ

Вологодская сосна и ель – лучший материал проверенный веками





СОСНА
ЗИМНЕЙ ЗАГОТОВКИ



ЕЛЬ
ЗИМНЕЙ ЗАГОТОВКИ

Прочность и Износоустойчивость

В холодном северном климате, на малоплодородных почвах деревья растут медленно, что влияет на годовой прирост, то есть делает расстояние между годовыми кольцами минимальным, они развиваются равномерно и расположены близко друг к другу - не более 2х мм. Сосна из средней полосы имеет более широкие годовые кольца (до 10мм) из-за теплого, более длинного лета и мягкой зимы. Это придает древесине рыхлость, что снижает показатели прочности. Такой пиломатериал более подвержен растрескиванию, имеет больший процент усадки.
По результатам исследований, процент усадки составляет:
вологодский 3-4%;

Спасибо

за внимание

vk.com/srybisryb vk.com/srybisryb vk.com/srybisryb

ВОЛОГОДСКИЙСРУБ.РФ